

# PRZEDMIAR ROBÓT

*Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку*

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Poszcz.	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>	<b>D-01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych rotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,04	0,04
2		Montaż rur osłonowych typu AROT	m	101,00	101,00
<b>1.2</b>	<b>D-01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>			
3		Rozbiórka krawężników o wymiarach 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej	m	50,46	50,46
4		Rozbiórka nawierzchni z prefabrykatów betonowych (trylinki) na podsypce piaskowej wraz z wywozem na odległość do 5 km	m <sup>2</sup>	621,00	621,00
<b>2</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>			
<b>2.1</b>	<b>D-04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>			
5		Mechaniczne wykonanie koryta pod parking i zjazdu w gruncie kat. I-IV głębokości 62 cm z transportem urobku do 5 km	m <sup>2</sup>	565,20	565,20
6		Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV głębokości 22 cm z transportem urobku do 5 km	m <sup>2</sup>	64,73	64,73
<b>2.2</b>	<b>D-04.02.01</b>	<b>Warstwy odsączające i odcinające</b>			
7		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	64,73	64,73
<b>2.3</b>	<b>D-04.02.02</b>	<b>Warstwa mrozoochronna</b>			
8		Mechaniczne wykonanie warstwy mrozoochronnej pod parking i zjazdu o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m <sup>2</sup>	565,20	565,20
<b>2.4</b>	<b>D-04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>			
9		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod parking i zjazdu o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	565,20	565,20
10		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	64,73	64,73
<b>3</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>			
<b>3.1</b>	<b>D-08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>			
11		Ustawianie krawężników wtopionych o wymiarach 15x22 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej zwykłej	m	34,53	34,53
12		Ustawianie krawężników wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem	m	109,88	109,88
<b>4</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>			
<b>4.1</b>	<b>D-05.03.23a</b>	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników</b>			
13		Wykonanie nawierzchni parkingu, zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - kolor szary	m <sup>2</sup>	505,78	505,78
14		Wykonanie nawierzchni zatoki autobudowej z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - kolor czerwony	m <sup>2</sup>	59,42	59,42
<b>5</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
<b>5.1</b>	<b>D-07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>			
15		Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (linie P-17; P-18; P-24)	m <sup>2</sup>	23,97	23,97