

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BISZTYNEK
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743597
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Bisztynek
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 11-230
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bisztynek.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bisztynek.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00177534/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-10 14:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00163009/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: „Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek” polegające na doprowadzeniu do należytego stanu technicznego trzech ciągów komunikacyjnych w miejscowości Sątopy Samulewo.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) rozbiórkę nawierzchni betonowych z trylinki i płyt betonowych na całej powierzchni wraz z krawężnikami betonowymi – tę część zadania wykona Zamawiający we własnym zakresie wraz z transportem, przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę,
- 2) wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 2 298,54 m² wraz z krawężnikami drogowymi - dł. 1 168,00 mb na ławie betonowej,
- 3) konstrukcję nawierzchni dróg wewnętrznych :
 - kostka brukowa betonowa polbruk szara gr. 8 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm.
 - podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem stab. mech. C 50/30 gr. 15
 - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr 5 cm.
- 4) obsługę geodezyjną.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentami postępowania, w szczególności: niniejszą SWZ, przedmiarem robót, który należy traktować pomocniczo, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi.

4. Stan istniejący drogi :

- 1) Obecnie istniejąca nawierzchnia przedmiotowych trzech odcinków dróg osiedlowych stanowi nawierzchnię betonową z trylinki i płyt drogowych w krawężnikach betonowych. Przedmiotowe drogi są drogami klasy D (dojazdowe).
 - 2) Odwodnienie korpusu dróg wewnętrznych pozostaje bez zmian i odbywa się na przyległy teren poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadków poprzecznych.
 - 3) Na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe.
5. Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwalne prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy.

7. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań.

8. Zamawiający wymaga, by okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót na wykonane roboty wynosiła minimum 36 miesięcy. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: „Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek” polegające na doprowadzeniu do należytego stanu technicznego trzech ciągów komunikacyjnych w miejscowości Sątopy Samulewo.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) rozbiórkę nawierzchni betonowych z trylinki i płyt betonowych na całej powierzchni wraz z krawężnikami betonowymi – tę część zadania wykona Zamawiający we własnym zakresie wraz z transportem, przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę,
- 2) wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 2 298,54 m² wraz z krawężnikami drogowymi - dł. 1 168,00 mb na ławie betonowej,
- 3) konstrukcję nawierzchni dróg wewnętrznych :
 - kostka brukowa betonowa polbruk szara gr. 8 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm.
 - podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem stab. mech. C 50/30 gr. 15
 - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr 15 cm.

4) obsługę geodezyjną.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentami postępowania, w szczególności: niniejszą SWZ, przedmiarem robót, który należy traktować pomocniczo, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi.

4. Stan istniejący drogi :

1) Obecnie istniejąca nawierzchnia przedmiotowych trzech odcinków dróg osiedlowych stanowi nawierzchnię betonową z trylinki i płyt drogowych w krawężnikach betonowych. Przedmiotowe drogi są drogami klasy D (dojazdowe).

2) Odwodnienie korpusu dróg wewnętrznych pozostaje bez zmian i odbywa się na przyległy teren poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadków poprzecznych.

3) Na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe.

5. Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwalne prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy.

7. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań.

8. Zamawiający wymaga, by okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót na wykonane roboty wynosiła minimum 36 miesięcy. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-09-13 10:00

Po zmianie:

2021-09-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-09-13 10:30

Po zmianie:

2021-09-14 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-10-12

Po zmianie:

2021-10-13