

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-02 0233-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 14.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.820</b>
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 47.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.950</b>
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 17.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.140</b>
9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 14.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.820</b>
10	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa- gr. 5 cm 14.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.820</b>
11	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm 14.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.820</b>
12	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 1.5 14.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.820</b>
13	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 14.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.820</b>
14	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 14.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.820</b>
15	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 13.61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.610</b>
16	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 13.61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.610</b>
17	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 4.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	 3.600
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
19	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach 27.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.220	 27.220
				<b>RAZEM</b>	<b>27.220</b>
20	NNR NK B202 1134 - 02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 24.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.930	 24.930
				<b>RAZEM</b>	<b>24.930</b>
21	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 24.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.930	 24.930
				<b>RAZEM</b>	<b>24.930</b>
22	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 44.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.720	 44.720
				<b>RAZEM</b>	<b>44.720</b>
23	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 44.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.720	 44.720
				<b>RAZEM</b>	<b>44.720</b>
24	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 14.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.820	 14.820
				<b>RAZEM</b>	<b>14.820</b>
25	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 14.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.820	 14.820
				<b>RAZEM</b>	<b>14.820</b>
26	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR-W 2- 15 0315-02	Podgrzewacz (terma) wody przepływowej - elektryczny 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych 30.00	m m	 30.000	 30.000
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
34	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
35	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm	szt.		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
37	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
38	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	Kalkulacja własna	montaż kratki wentylacyjnych z tworzywa sztucznego 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
40	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - cokół 37.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.050</b>
41	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykle kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. - cokół 37.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.050</b>
42	NNRNB B200 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - cokół 37.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.050</b>
43	ZKNR C2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki - cokół 37.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.050</b>
44	ZKNR C-2 0110-04	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu. Tynk akrylowy CT 60, CT 60 zimna faktura "kamyczek" ziarno 2,5 mm - cokół 37.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.050</b>
45	KNR-W 2-02 1034-01	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych dł. 0.9 m 16	stopn. stopn.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
46	KNR-W 2-02 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
47	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm . schody zewnętrzne 0.756	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.756</b>
48	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 34.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
49	KNR 2-02 0218-01	Schody wejściowe do budynku, - stopnie betonowe zewn.na gotowym podłożu z odstojnikiem kratką wycierową oraz odprowadzeniem wody 0.94	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.940</b>
50	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.750</b>
51	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 15.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
52	KNR 2-02 0829-01 analogia	przygotowanie podłoża przed położeniem wierzchniej warstwy posadzki	m <sup>2</sup>		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		205.78	m <sup>2</sup>	205.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.780</b>
53	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam z wywinieciem 10 cm na ścianę 224.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	224.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>224.930</b>
54	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 224.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	224.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>224.930</b>
55	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grubości 20 cm 175.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.120</b>
56	NNRNB B 202 2028-04	okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
57	KNR-W 2- 02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
58	NNRNB B 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
59	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
60	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym pod posadzkę w kanale kanalizacji 0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
61	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
62	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
63	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 1.5 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
64	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 5.34	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.340</b>
65	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 35.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.570</b>
66	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
67	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 43.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.830</b>
68	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 1.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
69	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 515.52	kg kg	515.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>515.520</b>

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 169.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	169.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.170</b>
71	KNR 4-01 0304-01 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.450	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
72	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach- 29.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.090</b>
73	NNRNB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 462.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	462.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>462.560</b>
74	NNRNB B202 2013-01	gładzie gipsowe grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 462.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	462.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>462.560</b>
75	NNRNB B202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - przed malowaniem 462.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	462.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>462.560</b>
76	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 462.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	462.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>462.560</b>
77	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
78	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów do 20 cm ościeżnice drewniane drzwiowe 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
79	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
80	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
81	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone - wejściowe do budynku 2, 00x1,00 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
82	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie impregnatem - drewnochron elementów drewnianych pełnych, wiatrownice, końcówki krokwi, deski okapowe oraz inne elementy drewniane 101.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.980</b>
83	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 29.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.120</b>
84	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 29.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.120</b>
85	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach 29.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.120</b>
86	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki grub.15 cm	m <sup>2</sup>		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		53.04	m <sup>2</sup>	53.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.040</b>
87	<b>KNR 0-23 2613-08</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
88	<b>KNR 4-01 0323-03</b>	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 15	szt. szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
89	<b>NRNNK B202 1134- 02</b>	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 415.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	415.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.840</b>
90	<b>KNR-W 2- 02 1519-02</b>	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 415.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	415.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.840</b>
91	<b>KNR 2-02 1604-01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
92	<b>ZKNR C2 0109-03</b>	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych, mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura KAMYCZEK ziarno 1,5 mm 148.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	148.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.520</b>
93	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do umocowania nadproży -belki stalowe- nad drzwiami 1.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
94	<b>KNR 2-02 0803-02</b>	Tynki wewn.zwykle kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach szczytowe wewnątrz na poddaszu budynku 47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
95	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami przymurowanie nad nadprożami 0.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
96	<b>KNR 2-02 1604-01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 136	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	136.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.000</b>
97	<b>KNR-W 2- 02 1521-05</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 34.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.300</b>
98	<b>KNR-W 2- 02 1521-06</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku 34.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.300</b>
99	<b>KNR 4-01 0333-10</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do obsadzenia czerpni wentylacyjnych 14	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
100	<b>KNR 4-01 1209-06</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 6.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
101	<b>KNR 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów gzymsów ozdobnych na budynku stolarni o wys.do 20 cm 32	m m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
102	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 4.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.610</b>
103	<b>KNR-W 2- 17 0147-01</b>	Czerpnie lub wyrzutnie wentylacyjne ściennie kołowe typ B i C o śr.do 315 mm 14	szt. szt.	14.000	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
104	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 205.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	205.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.780</b>
105	<b>NNRNKB 202 1127-02</b>	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> 205.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	205.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.780</b>