

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

ROBOTY DEKARSKIE - UL. KAJKI 10

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY DEKARSKIE - UL. KAJKI 10					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.60	m	15.600	
				RAZEM	15.600
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm	m ²		
		156.00	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
5	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
		156.00	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
6	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasy. 156.00	m ²		
			m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
7	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		15.60	m	15.600	
				RAZEM	15.600
9	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej, kominy oraz ogniomury	m ²		
		18.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym /1,05+0,43x2x2,90/+2,40+0,70x2x1,20/+0,80+	m ²		
		18.90	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
12	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną kominy	m ²		
		18.90	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
13	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 0,80x0,50	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
		78.00	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

Jerzy Dołżalski
Upr. bud. nr 58/81/OL

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW POWIERZONYCH
PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ ul. KAJKI 10

1. Folia membranowa	- 120 m ²
2. Folia membranowa	- 150 m ²
3. Gwoździe 3	- 30 kg
4. Wyłaz dachowy	- 1 szt.
5. Blacha ocynkowana	- 3 sztuk
6. Blacha ocynkowana	- 15 sztuk
7. Ława kominiarska	- 1 szt
8. Atlas zaprawa tynkarska	- 13 sztuk
9. Farba dekoracyjna	- 1 sztuka
10. Rynna	- 10 mb
11. Uchwyt rynny	- 11 sztuk
12. Rura spustowa	- 8 mb
13. Kolano rury spustowej	- 3 szt.
14. Lej spustowy	- 1 sztuka
15. Obejma rury spustowej	- 4 szt.
16. Złączka rynny	- 3 szt.
17. Zaślepka rynny	- 2 szt.
18. Łata 60/40	- 250 mb
19. Element więźby dachowej	- 2,04 m ³

Specjalista ds. eksploatacji i remontów


Jerzy Domżański

Upr. bud. nr 58/51/OL