

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

ROBOTY DEKARSKIE - KOLEJOWA 4

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY DEKARSKIE - KOLEJOWA 4					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18,00 +18,00	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 36,00 x 1,00/+22,40 x 0,20/	m ²		
		40.48	m ²	40.480	
				RAZEM	40.480
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11, 70x4szt	m		
		46.80	m	46.800	
				RAZEM	46.800
4	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 11,20 x 18,00	m ²		
		201.60	m ²	201.600	
				RAZEM	201.600
5	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania kominy	m ²		
		31.70	m ²	31.700	
				RAZEM	31.700
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
7	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 11,70 x 4szt	m		
		46.80	m	46.800	
				RAZEM	46.800
8	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej pasy nad-rynnowe, obróbki kominów	m ²		
		40,48+1,43+1,13+1,66+1,44+1,07+0,91+1,49+1,14	m ²	50.750	
		50.75			
				RAZEM	50.750

Specjalista ds. eksploatacji i remontów


 Jerzy Domżański

Upr. bud. nr 58/81/OL

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW POWIERZONYCH
PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ ul. KOLEJOWA 4

1. Papa termozgrzewalna	72 m ²
2. Papa termozgrzewalna	9 sztuk
3. Papa termozgrzewalna	144 m ²

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

Jerzy Dantziński
Upr. bud. nr 58/81/OL