

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY DEKARSKIE - KOŚCIELNA 18					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
3	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 7,50x10,20x2	m ²		
		145	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
4	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
		145.00	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
5	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
7	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
8	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
10	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym 0,96+1,1x2,1,20	m ²		
		2.16	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
11	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.16	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
12	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 0,80x0,50	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
		96.00	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
15	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

Jerzy Domżański

Upr. bud. nr 56/81/OL

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW POWIERZONYCH
PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ ul. KOŚCIELNA 18

1. Łaty	- 800 mb
2. Deski	- 0,60 m ³
3. Gwoździe 4 x 100	- 15 kg
4. Gwoździe 4,5 x 100	- 5 kg
5. Wkręty farmery	- 150 szt.
6. Klej bezbarwny	- 1 szt.
7. Rynna 150	- 16 mb
8. Dekiel 150	- 2 szt
9. Sztucer 150/120	- 2 szt
10. Rynajza 150	- 16 szt
11. Kolano 120/72	- 6 szt
12. Rura spustowa 120	- 12 mb
13. Obejma rury 120/200	- 8 szt
14. Złączka 150	- 2 szt
15. Gąsior Lumino czerwony	- 16 szt
16. Dachówka celtycka czerwona	- 1500 szt
17. Klamra gąsiora czerwona	- 16 szt
18. Taśma figarol	- 6 mb
19. Ecotech 110	- 150 m ²
20. Podpórka łaty	- 8 szt
21. Paleta	- 1 szt
22. Blacha płaska cegła	- 16 mb
23. Wyłaz Fenstro 45x73	- 1 szt