

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY DEKARSKIE - KOŚCIELNA 29					
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 3.80	m ³ m ³	 3.800	
				RAZEM	3.800
2	KNR 4-01 0735-03	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim 36.35	m ² m ²	 36.350	
				RAZEM	36.350
3	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	sZR. sZR.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń/ izolbet/ 18kg 247.59	m ² m ²	 247.590	
				RAZEM	247.590
5	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm obróbka kominów 15.00	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000

Specjalista ds. eksploatacji i remontów
Jerzy Domżański
 Upr. bud. nr 58/61/CL

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW POWIERZONYCH
PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ ul. KOŚCIELNA 29

1. Atlas zaprawa tynkarska	- 450 kg
2. Blacha ocynkowana 1250x2000x05	- 20 arkuszy
3. Cegła czerwona	- 1400 sztuk
4. Izolbet	- 198kg
5. Złączka rynny 150	- 6 sztuk
6. Wkręty farmerskie ocynkowane	- 500 sztuk
7. Wkręty 120 mm	- 5 opak.
8. Rura spustowa	- 12 mb
9. Rynna ocynk. 150/3m	- 6 szt
10. Rynna ocynk 150/4m	- 2 szt
11. Zaślepka rynny	- 4 szt
12. Lej spustowy 150/120	- 2 szt
13. Lej spustowy 150/100	- 1 szt
14. Uchwyt rynny 150	- 30 szt

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

Jerzy Domżański
Upr. bud. nr 58/81/OL