

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>M*0.80 -Wymóg inwestora w umowie o prace projektowe</b>					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie obudowy rur (0.50+0.50+0.40)*15.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
2	KNR 4-02 0416-10/09	Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności 3500 dm <sup>3</sup> - ekstrapolacja 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0114-04 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm - demontaż rur do naczynia zbiorczego 4*15.00	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
4	KNR 2-02 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho - wykonanie izolacji o gr. 5cm - uzupełnienie po demontażu naczynia zbiorczego, pomostu oraz rur. 20%*2*3.14*0.3*20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.536</b>
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
6	KNR-W 4-01 1304-06	Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości ponad 10 mm - wycinanie otworu na czopuch (1 szt = 1cm) 2*150+2*0.30	szt. szt.	300.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.600</b>
7	analogia	Koszty transportu (transport tam i powrót na pusto) 37*2	km km	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
8	KNR 4-06 0115-03	Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm powyżej 20 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - demontaż sztcera w Bisztyнку 16	szt. szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
9	KNR 2-05 0208-05 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon - wykonanie wraz z montażem nowego pierścienia do montażu komina 0.40207	t t	0.402	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.402</b>
10	KNR 2-05 0206-01	Kominy stalowe o śr.do 600 mm (3.14*0.30*2-3.14*0.285*2)*20.00*7.850	t t	4.326	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.326</b>
11	KNR 4-01 1211-08	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> - czyszczenie blachy czopucha 2*2.50+1.00+0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
12	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2*2.50+1.00+0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
13	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2*2.50+1.00+0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>