

# PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>PRZYGOTOWANIE TERENU</b>			
1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		101,50	m	101,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,500</b>
2	KNKRB 1 0107-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości typu drobne gałęzie, kora, korzenie i wrzos z wywiezieniem Krotność = 2	m2		
d.1		311,00	m2	311,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>311,000</b>
3	KNR 2-31 1509-05	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywóz obrzeży, żywopłoty, gałęzi, karpin, el. betonowych,	t		
d.1		5	t	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
4	KNP 01 1208-02.01	Plantowanie terenu według ustalonych znaków ze ścięciem wypukłości do 10 cm. Grunt rodzimy kat.III	m2		
d.1		311	m2	311,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>311,000</b>
2		<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH - ALEJKI SPACEROWE</b>			
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
d.2		3,20	m3	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
6	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		101,5	m	101,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,500</b>
7	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
d.2		83,5	m2	83,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,500</b>
8	KNR 0-11 0322-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
d.2		83,50	m2	83,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,500</b>
3		<b>DOKONANIE NASADZEN I WYKONANIE TRAWNIKÓW</b>			
9	KNR 2-21 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm Krotność = 2	ha		
d.3		0,012	ha	0,012	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,012</b>
10	kałkulacja własna	Wykonanie obrzeży z eko bordów	m		
d.3		71,8	m	71,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,800</b>
11	KNR 2-21 0408-02 z.o.2.4.	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - darń gotowa	m2		
d.3		112	m2	112,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,000</b>

# PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	Kalkulacja własna	Wysypanie opaski z otoczaka dolomitowego	m3		
		3,2	m3	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
13 d.3	Kalkulacja własna	Ułożenie maty antychwastowej i rozścielenie warstwy kory	m2		
		152	m2	152,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>152,000</b>
14 d.3	Kalkulacja własna	Nasadzenie materiałem roślinnym według projektu zagospodarowania terenu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4		<b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>			
15 d.4	Kalkulacja własna	Kosze betonowe parkowe z transportem i montażem	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
16 d.4	Kalkulacja własna	Ławki parkowe żeliwne (siedziska i oparcia z listew drewnianych) z transportem i montażem	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
17 d.4	Kalkulacja własna	Stojaki na rowery	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>