

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNEŹRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNEŹRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ					
I		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
1.1		Zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej			
1.1.1		POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ZIELEN TYPU TRAWY, NISKIE NASADZENIA			
1.1.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z niezbędnymi rozbiórkami R X5	m2		
		1231,88	m2	1 231,8800	
				RAZEM	1 231,8800
1.1.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1231,88	m2	1 231,8800	
				RAZEM	1 231,8800
1.1.1.3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim gr 10 cm zieleń	m3		
		1231,88 * 0,1	m3	123,1880	
				RAZEM	123,1880
1.1.1.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		1042,3	m2	1 042,3000	
				RAZEM	1 042,3000
1.1.1.5	KNR 2-01 0510-03	Obsianie w ziemi urodzajnej	m2		
		1231,88 - 1042,3	m2	189,5800	
				RAZEM	189,5800
1.1.1.6	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim	szt.		
		14	szt.	14,0000	
		65	szt.	65,0000	
				RAZEM	79,0000
1.1.1.7	KNR 2-21 0331-08	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z zaprawą rowów do połowy głębokości (25,00*2,00)	szt.		
		312	szt.	312,0000	
				RAZEM	312,0000
1.1.2		MAŁA ARCHITEKTURA			
1.1.2.1	KNNR 10 0401-08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem: glazy ozdobne 4 szt GLAZY OZDOBNE	m3		
		4	m3	4,0000	
				RAZEM	4,0000
1.1.2.2	KNR 2-21 0607-02	SIEDZISKO TYPU ŁAWKA	szt		
		13	szt	13,0000	
				RAZEM	13,0000
1.1.2.3	KNR 2-21 0601-01	SIEDZISKO TYPU SZESCIAN Z ZIELENIĄ	kpl		
		4	kpl	4,0000	
				RAZEM	4,0000
1.1.2.4	analiza indywidualna	Kosze na śmieci	kpl.		
		21	kpl.	21,0000	
				RAZEM	21,0000
1.1.2.5	analiza indywidualna	Stojaki na rowery	kpl.		
		3	kpl.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
1.1.2.6	analiza indywidualna	Odkrywka i przełożenie pierwotnego bruku granitowego	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNĘTRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.2.7	analiza indywidualna	Słupy informacyjne z panelami	kpl		
		5	kpl	5,0000	
				RAZEM	5,0000
1.1.3		EKOLOGICZNY PLAC ZABAW			
1.1.3.1	KNR 2-23 0310 -01 analogia	WYKONANIE SCIEZKI NATURALNEJ - patrz projekt wykonawczy !	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.1.3.2	KNR 2-23 0310 -01 analogia	Ustawienie w gotowych otworach - STOLIK GRA - KÓŁKO I KRZYŻYK - patrz projekt wykonawczy !	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.1.3.3	KNR 2-23 0310 -01	Ustawienie w gotowych otworach - SŁUPKI DREWNIANE (zestaw 5szt) - patrz projekt wykonawczy !	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.1.3.4	KNR 2-23 0310 -01	Ustawienie w gotowych otworach: ZESTAW - LIANY - patrz projekt wykonawczy !	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.1.3.5	KNR 2-23 0310 -01	Ustawienie w gotowych otworach: ZESTAW KONGO - patrz projekt wykonawczy !	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.1.3.6	KNR 2-23 0310 -01	Ustawienie w gotowych otworach: ZESTAW SINTRA - patrz projekt wykonawczy !	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000