

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNĘTRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNĘTRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ					
1		Zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej			
1.1		POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNIA ZIELEŃ TYPU TRAWY, NISKIE NASADZENIA			
1.1.1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim gr 10 cm zieleni	m3		
		1231,88 * 0,1	m3	123,1880	
				RAZEM	123,1880
1.1.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		1042,3	m2	1 042,3000	
				RAZEM	1 042,3000
1.1.3	KNR 2-01 0510-03	Obsianie w ziemi urodzajnej	m2		
		1231,88 - 1042,3	m2	189,5800	
				RAZEM	189,5800
1.1.4	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim	szt.		
		14	szt.	14,0000	
		65	szt.	65,0000	
				RAZEM	79,0000
1.2		MAŁA ARCHITEKTURA			
1.2.1	KNNR 10 0401-08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem 0,6x0,6x0,6 50szt	m3		
		0,6 * 0,6 * 0,6 * 50	m3	10,8000	
				RAZEM	10,8000
1.2.2	KNNR 10 0401-08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem: głązy ozdobne 4 szt GŁAZY OZDOBNE	m3		
		4	m3	4,0000	
				RAZEM	4,0000
1.2.3	KNR 2-21 0607-02	SIEDZISKO TYPU ŁAWKA	szt		
		13	szt	13,0000	
				RAZEM	13,0000
1.2.4	KNR 2-21 0601-01	SIEDZISKO TYPU SZEŚCIAN Z ZIELENIA	kpl		
		4	kpl	4,0000	
				RAZEM	4,0000
1.2.5	analiza indywidualna	Kosze na śmieci	kpl.		
		21	kpl.	21,0000	
				RAZEM	21,0000
1.2.6	analiza indywidualna	Stojaki na rowery	kpl.		
		3	kpl.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
1.2.7	analiza indywidualna	Stupy informacyjne z panelami	kpl		
		5	kpl	5,0000	
				RAZEM	5,0000

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNĘTRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL. KONOPNICKEJ 9 W BISZTYNKU, NA MŁODZIEŻOWY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		EKOLOGICZNY PLAC ZABAW			
1.3.1	KALKULACJA WŁASNA	WYKOANIE ŚCIEŻKI NATURALNEJ - patrz projekt wykonawczy!	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.3.2	KNR 2-23 0310-01 analogia	Ustawienie w gotowych otworach - STOLIK GRA KÓŁKO-KRZYZYK - patrz projekt wykonawczy !	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.3.3	KNR 2-23 0310-01 analogia	Ustawienie w gotowych otworach - SŁUPKI DREWNIANE (zestaw 5 szt) - patrz projekt wykonawczy!	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.3.4	KNR 2-23 0310-01	Ustawienie w gotowych otworach - ZESTAW LIANY - patrz projekt wykonawczy!	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.3.5	KNR 2-23 0310-01	Ustawienie w gotowych otworach: ZESTAW KONGO - patrz projekt wykonawczy!	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.3.6	KNR 2-23 0310-01	Ustawienie w gotowych otworach: ZESTAW SINTRA - patrz projekt wykonawczy!	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000