

**PRZEBUDOWA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CELU NADANIA NOWEJ FUNKCJI SPOŁECZNEJ**

**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MUROWE</b> <b>[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]</b>		
1	KNR 4-01 0348-0300		Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,73*3,23+1,06*3,23+1,26*3,23	m2	13,08 13,08150
2	KNR 4-01 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2 10	szt	10,00 10,00000
3	KNR 4-01 0331-0100		Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 10	m	10,00 10,00000
4	KNR 4-01 0329-0200		Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły 1,0*2,10	m2	2,10 2,10000
5	KNR 4-01 0313-0100		Wykonanie w ścianach z cegieł przesklepień otworów zbrojonych bednarką 0,25	m3	0,25 0,25000
6	KNR 4-01 0306-0200		Przymurowanie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły, do ościeży lub powierzchni ścian 10*0,25	m2	2,50 2,50000
7	KNR 4-01 0320-0200		Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2m2 7*0,90*2,05 1*2,05*4	m2	21,12 12,91500 8,20000
8	NNR 11 2024-0300		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 100, z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 3,40*2	m2	6,80 6,80000
9	KNR 4-01 0304-0200		Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 1,26*3,47+0,8*3,47	m3	7,15 7,14820
10	KNR 4-01 0818-0500		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 16,20+75,17+8+22,09+22,26+77,43	m2	221,15 221,15000
11	KNR 4-01 0804-0700		Zerwanie posadzki z płytek gres-analogia 7,23+9,43	m2	16,66 16,66000
			<b>Dział nr 2. ROBOTY POSADZKOWE</b>		
12	ZKNR C-2 0611-0500		Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Wykonanie posadzki epoksydowej Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowej podstawowej grubości 3,0 mm na przygotowanym podłożu 204,95	m2	204,95 204,95000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 2-02 1112-0101		Posadzki z wykładziny rulonowej tarket spawanej-kalkulacja własna 75,17+77,43+22,26+22,09+8	m2	204,95 204,95000
14	KNR AT-23 0202-0300		Okładziny podłogowe na zaprawie klejowej grubowarstwowej - płytki o regularnych kształtach układane we wzory, o wymiarach 30x30 cm lub 33x33 cm 16,66+16,20	m2	32,86 32,86000
			<b>Dział nr 3. TYNKI GŁADZIE OKŁADZINY ŚCIENNE</b> <b>[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]</b>		
15	KNR 4-01 0706-0100		Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ścianach w miejscach o pow. do 0,10m2, po przebiegach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych - wapno suchogaszzone Krotność = 2	szt	7,15
16	KNR 2-02 0815-0300		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 5,95+3,96*2*3,27 13,47+5,83*2*2,27 13,47+5,66*2*3,27 8,65+3,50*2*3,27 2*3,27*2*2 4,04+4,08*2*1,27 4,04+2*2*1,27 2,33+4,04*2*1,27 1,20+1,39*2*1,27 4,07+1,70*6,46*2	m2	246,85 31,84840 39,93820 50,48640 31,54000 26,16000 14,40320 9,12000 12,59160 4,73060 26,03400
17	KNR 2-02 0815-0500		Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 3,94+3,83+7,52+1,82+7,23+16,20+75,17++77,43+22,26+22,09+4,07*1,70	m2	244,41 244,40900
18	NNRNKB 202 0838-04		(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 1,26*2*2+1,68*2*2+2,06*2*2+2,72*2*2+2,33*2*2+4,04*2*2+1,20*2*2+1,39*2*2+4,04*2*2+4,08*2*0	m2	82,88 82,88000
19	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem 491,26	m2	491,26 491,26000
			<b>Dział nr 4. STOLARKA OKIENNA</b> <b>[CPV: 45421132-8 Instalowanie okien]</b>		
20	KNR 0-19 0928-0401		Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o powierzchni ponad 1,0m2, mocowanych na dyble 1,20*1,50*18 0,90*1,50*3 0,60*1,50*3	1m2	39,15 32,40000 4,05000 2,70000
			<b>Dział nr 5. STOLARKA DRZWIOWA</b> <b>[CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi]</b>		
21	KNKRB 2 1002-04		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabr.wykonczone szklone o pow.ponad 1.6 m2 0,90*2,05 *5	m2	17,43 9,22500

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			0,8*2,05*5		8,20000
22	NNR 4 1025-0500		Drzwi dwuskrzydłowe z PCV	m2	3,15
			1,50*2,10		3,15000
			<b>Dział nr 6. INIEKCJA MURÓW</b> <b>[CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe]</b>		
23	KNR 4-01 0104-0200		Wykopy o ścianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	m3	86,64
			23,5*2*1,50*0,80		56,40000
			12,60*2*1,50*0,80		30,24000
24	KNR 4-01 0104-0200		Wykopy o ścianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	m3	86,64
25	KNR 4-01 0603-0200		Izolacje pionowe murów nieotynkowanych wykonane dwiema warstwami lepiku (emulsja)	m2	107,16
			23,16*1,50*2+12,56*1,50*2		107,16000
26	KNR AT-25 0101-0200		Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w murach ceglanych i mieszanych (z cegły i kamieni naturalnych) - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% - ściana o grubości 38 cm	m	70,00
			(23,+12)*2		70,00000
27	KNR 4-01 0527-0600		Wymiana rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 12cm,	m	32,00
28	Kalkulacja własna		Schodolaz		2,00
29	KNNR 4 1307-0100		Kanały z rur poliestrowych typu Weholite Spiro. Kanał z rur o średnicy do 280mm	m	12,00

