

Przedmiar robót

Zadanie II. Naprawa pokryć dachowych w budynkach oświatowych Gimnazjum publicznego

1. Naprawa pokrycia z dachówki ceramicznej budynku socjalno - kulturalnego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1	KNR 4-01 0504-01	Przełożenie pokrycia z dachówki (10% nowa dachówka)	m ²	552,82	
2	KNR 19-01 0509-07	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych	m	34,00	
3	KNR 2 0501-01	Pokrycie połaci dachowych folią paro przepuszczalną (z wyprowadzeniem na ściany) - jednowarstwowe	m ²	608,14	

Uwaga:

Wycenę należy wykonać kalkulację własną ujmując w kosztach według potrzeb przystosowanie istniejących obróbek blacharskich do wykonywanego pokrycia, oraz naprawę uszkodzonej w trakcie prowadzonych robót instalacji odgromowej. W kalkulacji należy uwzględnić niezbędne koszty rusztowań lub pracę podnośnika.

Przedmiar robót

Zadanie II. Naprawa pokryć dachowych w budynkach oświatowych Gimnazjum Publicznego

3. Naprawa pokrycia dachu budynku dydaktycznego Gimnazjum.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1	KNR 4-01 0504-01	Przełożenie pokrycia dachu z blacho dachówki	m ²	703,74	
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	250,00	
3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe	m	250,00	
4	KSR 2u 1001 W- 0100	Wymiana okien dachowych VELUX GGL-608 z kołnierzem uszczelniającym.	szt.	5	

Uwaga:

Wycenę należy wykonać kalkulację własną ujmując w kosztach według potrzeb przystosowanie istniejących obróbek blacharskich do wykonywanego pokrycia, oraz naprawę uszkodzonej w trakcie prowadzonych robót instalacji odgromowej. W kalkulacji należy uwzględnić niezbędne koszty rusztowań lub pracę podnośnika.

Przedmiar robót

Zadanie I. Naprawa pokryć dachowych w budynkach oświatowych Szkoły Podstawowej

3. Naprawa pokrycia z dachówki ceramicznej łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadające się do użytku	m	32,80	
2	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m	22,20	
3	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	331,60	
4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	331,60	
5	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach- rozstaw kontr łąt 0,60m	m ²	331,60	
6	KNR 2-02 0524-01	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką	m ²	331,60	
7	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe	m	32,80	

Uwaga:

Wycenę należy wykonać kalkulację własną ujmując w kosztach według potrzeb przystosowanie istniejących obróbek blacharskich do wykonywanego pokrycia, oraz naprawę uszkodzonej w trakcie prowadzonych robót instalacji odgromowej. W kalkulacji należy uwzględnić niezbędne koszty rusztowań lub pracę podnośnika.

Przedmiar robót

Zadanie II. Naprawa pokryć dachowych w budynkach oświatowych Gimnazjum Publicznego

4. Naprawa pokrycia dachu budynku łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym Gimnazjum a budynkiem socjalno - kulturalnym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1	KNR 0-15 01519- 0100	Przełożenie pokrycia dachu z blachodachówki	m ²	80,50	

Uwaga:

Wycenę należy wykonać kalkulację własną ujmując w kosztach według potrzeb przystosowanie istniejących obróbek blacharskich do wykonywanego pokrycia, oraz naprawę uszkodzonej w trakcie prowadzonych robót instalacji odgromowej. W kalkulacji należy uwzględnić niezbędne koszty rusztowań lub pracę podnośnika.

Przedmiar robót

Zadanie I. Naprawa pokryć dachowych w budynkach oświatowych Szkoły Podstawowej

2. Naprawa pokrycia z dachówki ceramicznej budynku Sali Gimnastycznej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadające się do użytku	m	37,80	
2	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m	24,00	
3	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	375,20	
4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	375,20	
5	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach- rozstaw kontr łąt 0,60m	m ²	375,20	
6	KNR 2-02 0524-01	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką	m ²	375,20	
7	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe	m	37,80	

Uwaga:

Wycenę należy wykonać kalkulację własną ujmując w kosztach według potrzeb przystosowanie istniejących obróbek blacharskich do wykonywanego pokrycia, oraz naprawę uszkodzonej w trakcie prowadzonych robót instalacji odgromowej. W kalkulacji należy uwzględnić niezbędne koszty rusztowań lub pracę podnośnika.

Przedmiar robót

Zadanie I. Naprawa pokryć dachowych w budynkach oświatowych Szkoły Podstawowej

2. Naprawa pokrycia z dachówki ceramicznej budynku Sali Gimnastycznej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadające się do użytku	m	37,80	
2	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m	24,00	
3	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połączeń dachowych łąkami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	375,20	
4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	375,20	
5	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach- rozstaw kontr łąt 0,60m	m ²	375,20	
6	KNR 2-02 0524-01	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką	m ²	375,20	
7	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe	m	37,80	

Uwaga:

Wycenę należy wykonać kalkulację własną ujmując w kosztach według potrzeb przystosowanie istniejących obróbek blacharskich do wykonywanego pokrycia, oraz naprawę uszkodzonej w trakcie prowadzonych robót instalacji odgromowej. W kalkulacji należy uwzględnić niezbędne koszty rusztowań lub pracę podnośnika.

Przedmiar robót

Zadanie I. Naprawa pokryć dachowych w budynkach oświatowych Szkoły Podstawowej

1. Naprawa pokrycia z dachówki ceramicznej budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadające się do użytku	m	152,69	
2	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m	70,40	
3	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m ²	622,36	
4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	310,00	
5	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach- rozstaw kontr łąt 0,60m	m ²	622,36	
6	KNR 2-02 0524-01	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką	m ²	622,36	
7	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe	m	159,69	

Uwaga:

Wycenę należy wykonać kalkulację własną ujmując w kosztach według potrzeb przystosowanie istniejących obróbek blacharskich do wykonywanego pokrycia, oraz naprawę uszkodzonej w trakcie prowadzonych robót instalacji odgromowej. W kalkulacji należy uwzględnić niezbędne koszty rusztowań lub pracę podnośnika.