

BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY PRZY ZESPOLE BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	52,7600
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	28,2000
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniwych, okapów, kolmerzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	25,1200
4	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	345,9500
5	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m ²	345,9500
6	KNR 4-04 0403/08	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m	57,2000
7	KNR 2-02 0607/01	Paroizolacja z folii polietylenowej stropodachu 125,96+201,64 m ²	m ²	327,6000
8	KNR 2-02w 0511/01	Pokrycie dachu płytami z blachy dachowkopodobnej - 136,55+209,40m ²	m ²	345,9500
9	KNR 2-02w 0511/02	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachu blachą dachowkopodobną 16,08+10,30	m	26,3800
10	KNR 2-02w 0511/04	Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą dachowkopodobną - 31,20+26,00m ²	m	57,2000
11	KNR 2-02 0504/02	Obrobki z blachy powlekanej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - 3,98+6,62m ²	m ²	10,6000
12	KNR 2-02w 0533/05	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 70cm	szt	9,0000
13	KNR 2-02w 0519/03	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej połokragłe o średnicy 12cm - 20,60+32,16mb	m	52,7600
14	KNR 2-02w 0526/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10cm - 16,50+11,70mb	m	28,2000
15	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z płyt GK wykonywane ręcznie grubości 3mm - 125,96+201,64 m ²	m ²	345,9500
16	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem stropy	m ²	345,9500
17	KNR 2-02u2 0933.1/01	Wyprawy szlachetne CERESIT C1-69 gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich - 119,43+144,74m ²	m ²	64,1700
18	KNR 2-02 0503/02	Obrobki, przy szerokości w rozwinięciu 18cm parapety zewnętrzne - 2,22+1,50m ²	m ²	3,7200
19	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysienne o wysokości do 10m - 227+240m ²	m ²	210,0000
20	KNR 2-02 0503/02	Obrobki, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm daszek nad wejściem głównym	m ²	2,5800
21	KNR 2-02 0507/01	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - daszek nad wejściem	m ²	5,6800
22	KNR 5 0612/06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	6,0000

BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY PRZY ZESPOLE BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0601/01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	26.4000
24	KNNR 5 0601/03	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	28.2000
25	KNR 4-03 0609/03	Wymiana opraw żarowych wkręcanych o masie do 15kg na wysięgnikach	szt	1.0000
26	KNR 4-03 0612/01	Wymiana słupa oświetlenia zewnętrznego o wysokości latarni do 10m	m	10.0000