

REMONT BUDYNKU MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU ZWIĄZANY ZE SKUTKAMI NAWALNICY Z GRADOBICIEM Z DNIA 04.07.2012r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		WYMIANA STOLARKI		
2	kalkulacja własna	Demontaż luksferów - $1,40*2,80+0,80*1,00=4,72$ m2	m2	4,7200
3	KNR 4-01w 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - $0,90*2,10=1,89$ m2	m2	1,8900
4	KNR 2-02w 1040/06	Witryny aluminiowe z drzwiami - $2,90*4,00=11,60$ m2	m2	11,6000
5	NNRNKB 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchulno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1,50 m2 - $0,80*1,40*6$ szt.	m2	6,7200
6	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - $3,80*1,60=6,08$ m2	m2	6,0800
7	NNRNKB 202 1134-01	(z VII) gruntowanie podłoża preparatami CERASIT CT 17 I ATLAS UNI GRUNT (lub równowazne) - powierzchnie poziome	m2	6,0800
8	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	2,5000
9	KNR 2-02 1120/02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	9,5800
10	kalkulacja własna	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z pochwytem zez stali nierdzewnej	kpl.	1,0000
11	KNR 2-02 1207/04	Balustrady schodowe z pretów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu z pochwytem ze stali nierdzewnej	m	8,1000
12	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	1,8900
13	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	1,0000
14	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	1,0000
15	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	181,4700
16	NNRNKB 202 1134-01	(z VII) gruntowanie podłoża preparatami CERASIT CT 17 I ATLAS UNI GRUNT (lub równowazne) - powierzchnie poziome	m2	39,6300
17	NNRNKB 202 1134-02	(z VII) gruntowanie podłoża preparatami CERASIT CT 17 I ATLAS UNI GRUNT (lub równowazne) - powierzchnie pionowe	m2	141,8400
18	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	181,4700
19	KNRNKB 202 1134-01	Przygotowanie podłoża powierzchni poziomej pod ocieplenie metodą lekko-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2	4,5000
20	podst. KNR 023 2614-01	Docieplenie powierzchni poziomych płytami styropianowymi - system STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejacych i ręczne wykonanie wyprawy z gotowej suchej mieszanki	m2	4,5000