

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków			
1	KNR-W 2-01 0212-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
d.1		18 * 1,6 * 1,15 + 133 * 1,6 * 1,15 + 30	m3	307,84	
				RAZEM	307,84
2	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2		
d.1		18 * 1,6 * 2	m2	57,60	
				RAZEM	57,60
3	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3		
d.1		18 * 1,15 * 0,6 + 8	m3	20,42	
				RAZEM	20,42
4	KNR 2-28 0501-09	Żwir filtracyjny dla rur drenarskich	m3		
d.1		133 * 0,8 * 0,8	m3	85,12	
				RAZEM	85,12
5	KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV	m3		
d.1		307,84 - 27,32 - 85,12	m3	195,40	
				RAZEM	195,40
6	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
d.1		326,24 + 89,6	m3	415,84	
				RAZEM	415,84
7	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)	m3		
d.1		27,32 + 85,12	m3	112,44	
				RAZEM	112,44
8	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.1		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
9	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m		
d.1		32,5	m	32,50	
				RAZEM	32,50
10	KNR 2-28 0703-02	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 113 mm	m		
d.1		133	m	133,00	
				RAZEM	133,00
11	KNR 2-28 0701-05 analogia	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska folią z PE, PCW łączoną przez klejenie - geowłóknina	m2		
d.1		90	m2	90,00	
				RAZEM	90,00
12	KNR 2-18 0613-03	Kompletna oczyszczalnia ścieków	stud.		
d.1		1	stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm	szt		
d.1		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia		j.m.	Poszcz.	Razem
2		Przyłącze kanalizacyjne				
d.2	14 KNR-W-2-01 0212-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkad w gruncie kat. I-II	m3	18,40		18,40
			m3	10 * 1,6 * 1,15		
d.2	15 KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiór. (szer. do 1m)	m2	32,00		32,00
			m2	10 * 1,6 * 2		
d.2	16 KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3	6,90		6,90
			m3	10 * 1,15 * 0,6		
d.2	17 KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat. III-IV	m3	18,40		18,40
			m3	10 * 1,6 * 1,15		
d.2	18 KNR-W-2-18 0408-02	Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	10,00		10,00
			m	10		
					RAZEM	10,00