

## REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWO-WARSZTATOWO-GARAZOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0508/06	Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m	88.0000
2	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	720.0000
3	Kalkulacja własna	Utylizacja gąsiorów i płyt azbestowo-cementowych	m2	742.0000
4	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	176.0000
5	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	42.0000
6	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie olacenia dachu	m2	720.0000
7	KNR 4-04 0403/01	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego w odstępach	m2	160.0000
8	KNR 4-04 0403/08	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m	46.0000
9	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	720.0000
10	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie scian wiaty magazynowej	m2	55.0000
11	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	720.0000
12	KNR 2-02 0410/04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	720.0000
13	KNR 2-02u2 0535/03	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na latach dachow o nachyleniu połaci do 85%	m2	720.0000
14	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachow blachą powlekaną	m	88.0000
15	KNR 2-02u2 0539/03	Montaż osłon bocznych i witrownic przy pokryciu dachow blachą powlekaną	m	46.0000
16	KNR 2-02u2 0539/02	Montaż pasów nadrynnowych i okapow przy pokryciu dachow blachą powlekaną	m	176.0000
17	KNR 2-02w 0524/01	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 125mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki	m	176.0000
18	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10cm	m	42.0000
19	KNR 2-02 0515/08	Obrobki z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą	szt	4.0000
20	KNR 4-01w97 0731/06	Uzupełnienie tynków cyklinowanych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek szlachetnych gruboziarnistych o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 - elewacja	m2	360.0000
21	KNR 2-02 2011/01	Oklładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 60cm	m2	195.0000
22	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spomowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	300.0000

## REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWO-WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	320.0000