

REMONT BUDYNKU STOLARNI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0507/05	Rozebranie gąsiorów		
			m	18.0000
2	KNR 4-04 0508/06	Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m	10.0000
3	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	64.0000
4	KNR 4-04 0507/04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnich, mniszki	m2	204.0000
5	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	52.0000
6	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	24.0000
7	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie olacenia dachu	m2	204.0000
8	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk	m2	204.0000
9	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	88.0000
10	KNR 4-04 0403/08	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m	48.0000
11	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	204.0000
12	KNR 2-02 0410/04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	204.0000
13	KNR 2-02 0524/01	Pokrycie dachów dachówką holenderką tzw. esówką "SEEGER"	m2	204.0000
14	KNR 2-02 0504/07	Pokrycie dachów dachówką - dodatek za uszczelnienie pokrycia zaprawą	m2	32.0000
15	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	0.2000
16	KNR 2-02w97 0514/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	18.0000
17	KNR 2-02w 0524/01	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 125mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki	m	52.0000
18	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10cm	m	24.0000
19	KNR 4-01w97 0731/06	Uzupełnienie tynków cyklinowanych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek szlachetnych gruboziarnistych o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 - elewacja	m2	180.0000
20	KNR 4-01 0410/07	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych grubości 5mm	m2	130.0000
21	KNR 2-02u2 1517/03	Malowanie zwykłe farbą klejową sufitów z płyt pilśniowych twardych	m2	130.0000
22	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m		

REMONT BUDYNKU STOLARNI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	480.0000