

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I ELEWACJI budynku biurowego ul. Wojska Polskiego 10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0507/05	Rozebranie gąsiorów	m	8,6000
2	KNR 4-04 0507/04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnich, mniszki	m2	59,6400
3	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	90,0000
4	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m2	149,6400
5	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm - przyjęto 50% powierzchni	m2	74,8200
6	KNR 2-02 0607/01	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej	m2	149,6400
7	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	149,6400
8	KNR 2-02 0524/01	Pokrycie dachów dachówką holenderką tzw. esówką "SEEGER"	m2	149,6400
9	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	37,0000
10	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm	m	29,2000
11	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm	m	26,2000
12	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	0,8000
13	KNR 4-01 0735/07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	6,8000
14	KNR 2-02 1009/08	Nadświetla fabrycznie wykończone otwierane, oszklone podwójnie o powierzchni do 1,00m2	m2	0,8000
15	KNR 2-02 1614/04	Daszki ochronne ciągłe, wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	3,0000
16	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	2,0000
17	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	9,0000
18	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	7,0000
19	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - 1 szt.	m	11,6000
20	KNR 2-02u2 1025/01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0,6m2 - 0,65x0,85x2szt	m2	1,1000
21	KNR 2-02u2 1025/03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2 - 1,50x1,50x2 szt., 1,20x1,50x4szt., 0,70x1,50x3 szt. - szyby antywłamaniowe 7 okien -11,84 m2	m2	14,8500

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I ELEWACJI budynku biurowego ul. Wojska Polskiego 10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNBK 4 19-455/01	Osadzenie podokienników drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowych z wykuciem bruzd i reperacją tynku o długości do 1,5m	szt	11,0000
23	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 15 szt.	m2	24,5600
24	KNR 4-03 1001/13	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglany	m	32,0000
25	KNR 4-03 1014/01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,2000
26	KNR 4-03 1012/03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm	m	32,0000
27	KNR 4-01 0730/03	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach	m2	50,7800
28	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni	m2	229,3600
29	KNR 19-01 1305/05	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków zewnętrznych nakrapianych	m2	229,3600
30	KNR 19-01 1308/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 - 10 szt.	m2	15,7000
31	KNR 19-01 1308/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1,0m2 - 2 szt.	m2	4,5500
32	KNR 4-01 1212/25	Malowanie dwukrotne rynien i rur spustowych 29,20+26,20=55,40mb	m	55,4000
33	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne parapetów zewnętrznych. o powierzchni do 0,1m2	szt	15,0000
34	KNR 4-01w 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km	m3	1,0000
35	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	206,0000
36	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	17,2000
37	KNR 4-01 0722/01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych cokołu	m2	32,9600
38	KNR 4-01 0205/08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,2m2 stopni schodowych	szt	5,0000
39	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - wejście z podestem	m2	8,3200