

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
	kuchnia hol magazyn	7.85 2.78 5.93 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.850 2.780 5.930	
	łazienka kuchnia korytarz	Piętro 6.59 11.34 2.3 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.590 11.340 2.300	
			m <sup>2</sup>	20.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.240</b>
33	KNR-W 2- d.1 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina dywanowa Parter 18.3+23.0 Piętro 8.6+16.78+18.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.300 43.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.880</b>
34	KNR-W 2- d.1 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile poz.33*1.16	m m	98.461	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.461</b>
35	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej parter (1.53+1.53+1.03+0.41+1.05+1.05+0.41+1.53)*3.2-0.8*2.1*2 łazienka sklep (1.7+1.7+2.08+2.08)*3.2-0.8*2.1 łazienka mieszk. piętro (3.0+3.0+2.3+2.3+0.38)*2.65-0.8*2.1 łazienka	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.968 22.512 27.417	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.897</b>
36	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych parter (6.0+6.0+3.85+3.85+6.0+6.0+3.05+3.05+2.32+2.32+1.2+1.2+3.4+2.55)*3.2 piętro (4.65+4.65+4.1+4.1+2.53+2.53+3.4+3.4+6.2+6.2+2.93+5.93+1.1+1.1+2.2+2.2+1.0+1.0)*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	162.528 156.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>319.461</b>
37	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych parter 23.0+18.3+2.78+7.85+3.2+5.93+2.91 piętro 16.78+8.6+2.3+29.54+6.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.970 63.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.780</b>
38	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <ściany>poz.36 <sufity>poz.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	319.461 127.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.241</b>
39	KNR 0-23 d.1 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk barwiony w masie 10.30*4.8+11.63*7.36+11.12*6.32+11.63*3.27-(1.1*1.7*7+1.5*1.7+0.9*2.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.815</b>
40	KNR 4-01 d.1 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej (1.2*7+1.6)*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
41	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 10.3*4.8+11.12*6.3+11.6*10.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	237.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.816</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.112	 72.112
				<b>RAZEM</b>	<b>72.112</b>
17	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.9*2.1*0.38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.718	 0.718
				<b>RAZEM</b>	<b>0.718</b>
18	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.65*10.19*0.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.240	 3.240
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
19	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.06*3.6*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.691	 0.691
				<b>RAZEM</b>	<b>0.691</b>
20	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
21	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.9*2.0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.200	 7.200
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
22	KNR 2-02 d.1 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - łazienkowe 0.9*2.0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.200	 7.200
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
23	KNR 0-14 d.1 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 14.08*2.65-(0.9*2.1*2+2.65*1.9)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.497	 28.497
				<b>RAZEM</b>	<b>28.497</b>
24	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-01 d.1 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 5	miejsc miejsc	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
26	KNR 4-01 d.1 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 5	miejsc miejsc	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27	KNR 4-01 d.1 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 5	miejsc miejsc	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28	KNR 2-33 d.1 0407-01	Przygotowanie i montaż rur 'Spiro' o śr. 120 mm 6.1*3+3.0*2	m m	 24.300	 24.300
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
29	KNR K-05 d.1 0407-02	Montaż podstawy pod nasadę Turbowent 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30	KNR 2-02 d.1 0513-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm - nasady Turbo-went lub równoważne 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
31	KNR-W 2- d.1 15 0314-03	Kuchnia elektryczne 4-palnikowe z piekarnikiem 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Parter łazienki 2.91+3.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.450	 6.450

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zmiana przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno-usługowym</b>					
1		<b>Roboty remontowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0504-01	Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki - dachówka stara  5.7*14.35*2	m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr.	163.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.590</b>
2	KNR 4-01 d.1 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych  14.35+6	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	20.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.350</b>
3	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m  2	szt.  szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (1.0+1.0+0.7+0.7)*1.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.0+1.0+0.7+0.7)*0.6*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.080</b>
6	KNR 4-01 d.1 0531-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowane na dachu pokrytym dachówką holenderką lub płytami azbestowo-cementowymi falistymi (1.0+1.0+0.7+0.7)*0.6*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.080</b>
7	KNR 0-19 d.1 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> 1.1*1.7*3+1.5*1.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	8.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.160</b>
8	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1.2*3+1.6	m  m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
9	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - podokiennik PCV 4.0	szt.  szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  1	szt.  szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-01 d.1 0318-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach zewnętrznych z cegieł - wraz z drzwiami zewnętrznymi o wym 0,9x2,1 1	szt.  szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (0.9+2.1*2)*2	m  m	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
13	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.9*2.05*0.38	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0.701	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.701</b>
14	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
15	KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.  13.63*3.2-0.9*2.1*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	36.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.056</b>