

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		UTWARDZENIE NAWIERZCHNI			
1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm	m2		
d.1	0101-08	5,50 * 20,50	m2	112,750	
				RAZEM	112,750
2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.1	0114-04	5,10 * 20,10	m2	102,510	
				RAZEM	102,510
3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę	m		
d.1	z.o.2.13. 9902-01	(5,0 * 2) + (20,0 * 2)	m	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
d.1		5,10 * 20,10	m2	102,510	
				RAZEM	102,510
5	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km grunt kat. IV	m3		
d.1	0108-08	102,51 * 0,25	m3	25,628	
				RAZEM	25,628
6	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2		
d.1		60,0 * 1,0	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
2		DOSTAWA URZĄDZEN			
7	kalkulacja własna	Biegacz wolnostojący	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Obmiar dodatkowy			
				RAZEM	0,000
8	kalkulacja własna	Orbitrek wolnostojący	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalkulacja własna	Tablica wolnostojąca	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	Kalkulacja własna	Twister-Wahadło	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	Kalkulacja własna	Wioślarz wolnostojący	szt		
d.2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja własna	Ławka parkowa	szt		
d.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	kalkulacja własna	Kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		POZOSTAŁE			
14 d.3	kalkulacja własna	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
	1	Obmiar dodatkowy			
		0		0,000	
		1		RAZEM	0,000
15 d.3	Kalkulacja własna	Transport urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000