

Przedmiar robót

Naprawa pokryć dachowych w budynkach oświatowych Gimnazjum Publicznego

1. Naprawa pokrycia z dachówki ceramicznej budynku socjalno – kulturalnego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1	KNR 4-01 0504-01	Przełożenie pokrycia z dachówki (20% nowa dachówka)	m ²	552,82	
2	KNR 19-01 0509-07	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych	m	34,00	
3	KNR 2 0501-01	Pokrycie połączeń dachowych folią paro przepuszczalną (z wyprowadzeniem na ściany) – jednowarstwowe	m ²	608,14	

Uwaga:

Wycenę należy wykonać kalkulację własną ujmując w kosztach według potrzeb przystosowanie istniejących obróbek blacharskich do wykonywanego pokrycia, oraz naprawę uszkodzonej w trakcie prowadzonych robót instalacji odgromowej. W kalkulacji należy uwzględnić niezbędne koszty rusztowań lub pracę podnośnika.

Przedmiar robót

Naprawa pokryć dachowych w budynkach oświatowych Gimnazjum Publicznego

2. Naprawa pokrycia dachu budynku Sali Gimnastycznej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Raze.m
1	KNR 0-15 01519- 0100	Przełożenie pokrycia dachu z blachodachówki (30% nowa blachodachówka)	m ²	394,00	

Uwaga:

Wycenę należy wykonać kalkulację własną ujmując w kosztach według potrzeb przystosowanie istniejących obróbek blacharskich do wykonywanego pokrycia, oraz naprawę uszkodzonej w trakcie prowadzonych robót instalacji odgromowej. W kalkulacji należy uwzględnić niezbędne koszty rusztowań lub pracę podnośnika.

Przedmiar robót

Naprawa pokryć dachowych w budynkach oświatowych Gimnazjum Publicznego

3. Naprawa pokrycia dachu budynku dydaktycznego Gimnazjum.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1	KNR 4-01 0504-01	Przełożenie pokrycia dachu z blachodachówki (30% nowa blachodachówka)	m ²	703,74	
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	250,00	
3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe	m	250,00	
4	KSR 2u 1001 W- 0100	Wymiana okien dachowych VELUX GGL-608 z kołnierzem uszczelniającym.	szt.	5	

Uwaga:

Wycenę należy wykonać kalkulację własną ujmując w kosztach według potrzeb przystosowanie istniejących obróbek blacharskich do wykonywanego pokrycia, oraz naprawę uszkodzonej w trakcie prowadzonych robót instalacji odgromowej. W kalkulacji należy uwzględnić niezbędne koszty rusztowań lub pracę podnośnika.

Przedmiar robót

Naprawa pokryć dachowych w budynkach oświatowych Gimnazjum Publicznego

4. Naprawa pokrycia dachu budynku łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym Gimnazjum a budynkiem socjalno – kulturalnym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1	KNR 0-15 01519- 0100	Przełożenie pokrycia dachu z blachodachówki (20% nowa blachodachówka)	m ²	80,50	

Uwaga:

Wycenę należy wykonać kalkulację własną ujmując w kosztach według potrzeb przystosowanie istniejących obróbek blacharskich do wykonywanego pokrycia, oraz naprawę uszkodzonej w trakcie prowadzonych robót instalacji odgromowej. W kalkulacji należy uwzględnić niezbędne koszty rusztowań lub pracę podnośnika.