

Termomodernizacja budynku handlowo-mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Termomodernizacja budynku handlowo-mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej					
1		BUDYNEK ŚWIETLICY			
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - DACH			
1	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego dachówką: korytkową, holenderską, mnichową i mniszką	m2		
d.1.1.1		24,73 * 8,49 * 2	m2	419,9154	
				RAZEM	419,9154
2	KNNR 3W 0516-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórki elementów więźb dachowych, ołacenie dachu odstęp łąt ponad 16 do 24 cm	m2		
d.1.1.1		419,92	m2	419,920	
				RAZEM	419,920
3	KNNR 3W 0516-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórki elementów więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na słyk	m2		
d.1.1.1		419,92	m2	419,920	
				RAZEM	419,920
4	KNNR 3W 0516-07	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórki elementów więźb dachowych, więźby dachowe ze stolcami	m2		
d.1.1.1		419,92 * 0,30	m2	125,976	
				RAZEM	125,976
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1.1		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1.1		4,51 * 6	m	27,060	
				RAZEM	27,060
7	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1.1.1		1,45 * 0,25 * 16 + 0,25 * 24,50 * 2 + 8,50 * 0,35 * 4	m2	29,950	
				RAZEM	29,950
1.2	45260000-7	ROBOTY DACHOWE			
8	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej	m2		
d.1.2		419,92	m2	419,920	
				RAZEM	419,920
9	KNR K-05 0103-02	Mocowanie na deskowaniu pełnym folii dachowej -membrany	m2		
d.1.2		419,92	m2	419,920	
				RAZEM	419,920
10	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyconej 38x50mm o rozstawie ponad 24cm	m2		
d.1.2		419,92	m2	419,920	
				RAZEM	419,920
11	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, przy rozstawie krokwi do 80 cm	m2		
d.1.2		419,92	m2	419,920	
				RAZEM	419,920
12	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną	m2		
d.1.2		419,92	m2	419,920	
				RAZEM	419,920
13	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3		
d.1.2		1,45 * 1,20 * 0,38 * 4	m3	2,6448	

Termomodernizacja budynku handlowo-mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02W d.1.2 1016-02	Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone. wyłaz dachowy - o powierzchni do 0,80 m2	1 m2		
		1	1 m2	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR K-05 d.1.2 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego z płotkiem	1m		
		44	1m	44,000	
				RAZEM	44,000
16	KNR K-05 d.1.2 0405-03	Montaż elementów komunikacji - laweczka kominiarska duża	1szt		
		2	1szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 2-02W d.1.2 0514-0101	Różne obróbki i elementy z blachy stalowej tytanowo-cynkowej. Obróbki, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. grubość blachy 0,55 mm	1 m2		
		35	1 m2	35,000	
				RAZEM	35,000
18	KNR 2-02W d.1.2 0519-03	Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej. Rynny półokrągłe o średnicy 12 cm. grubość blachy 0,60 mm	1 m		
		24,80 * 2	1 m	49,600	
				RAZEM	49,600
19	KNR 2-02W d.1.2 0529-0101	Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm. z blachy z cynku	1 m		
		4,60 * 8 + 4 * 1,20	1 m	41,600	
				RAZEM	41,600
1.3	45320000-6	ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTÓW			
20	KNR 4-01W d.1.3 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dna do 1,5 m i głęb.do 1,5 m. kat.gruntu III	m3		
		(25 + 12,76) * 2 * 0,60 * 1,50 + 16,00	m3	83,968	
				RAZEM	83,968
21	KNR 4-01 d.1.3 0603-02	Izolacje pionowe murów nieotynkowanych wykonane dwiema warstwami lepiku (emulsja)	m2		
		24,80 * 2 * 1,50 + 69,00	m2	143,400	
				RAZEM	143,400
22	KNNR 3W d.1.3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubełkowych. Izolacje z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2		
		74,4 + 69,00	m2	143,400	
				RAZEM	143,400
23	KNR 2-01 d.1.3 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów z przerzutem gruntu kat. I-III na odległość do 3m	m3		
		67,97 + 16,00	m3	83,970	
				RAZEM	83,970
1.4	45443000-4	ELEWACJA			
24	KNR 2-02 d.1.4 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
25	KNR 4-01 d.1.4 0307-02	Przemurowanie pęknięć głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
26	KNR 4-01 d.1.4 0308-02	Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegieł; do 3 uszkodzonych cegieł	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000

Termomodernizacja budynku handlowo-mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.4	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. do 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach	m2		
		24,19 * 1,5 * 2 + 12,76 * 1,50 + 1,50 * 1,50 * 10	m2	114,210	
				RAZEM	114,210
28 d.1.4	KNR 4-01 0702-03	Odbicie pasów tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej o szer. do 30cm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
29 d.1.4	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		174,2	m2	174,200	
				RAZEM	174,200
30 d.1.4	TZKNBK 08- TZ 0025-01	Tynk zewn.cem.-wap.z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich kat.III	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
31 d.1.4	TZKNBK 08- TZ 0025-01	Tynk zewn.cem.-wap.z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich kat.III	m2		
		114,21	m2	114,210	
				RAZEM	114,210
32 d.1.4	TZKNBK 08- TZ 0031-01	Tynk zewn.cem.-wap.z przygotowaniem zaprawy ościeży otworów, wnęk o szer.do 30 cm kat.III	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
33 d.1.4	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III szerokości do 30cm, na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy; z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - wapno suchogaszzone	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
34 d.1.4	KNR 4-01 1202-09 kalkulacja własna	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach elewacji za pomocą środków chemicznych np. pasty alkutex abbeizer lub o podobnych właściwościach	m2		
		24,19 * 4,81 * 2 + 13,10 * 7 + 13,10 * 2	m2	350,6078	
				RAZEM	350,6078
35 d.1.4	TZKNBK 08- TZ 0010-01	Tynk zewn.szlachetny nakrapiany łącznie z podkładem o pow.drapanej na ścianach o pow.do 5,0 m2	m2		
		114,21	m2	114,210	
				RAZEM	114,210
36 d.1.4	KNR 4-01 1204-04 kalkulacja własna	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji nakrapianych	m2		
		350,608	m2	350,608	
				RAZEM	350,608
37 d.1.4	TZKNBK 08- TZ 0082-01	Tynki zewn.profilii ciągnionych zwykłych o szer.do 30 cm z zaprawy zwykłej, z przygotowaniem zaprawy	m		
		24,19 * 2 + 12,76 * 2	m	73,900	
				RAZEM	73,900

Termomodernizacja budynku handlowo-mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			m2		
2.3		<i>dach</i>			
51 d.2.3	KNR 9-15 0401-02	Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, płyt styropianu EPS lub płyt styropianu XPS - izolacje poziome dachu	m2		
		13,16 * 5,27	m2	69,3532	
				RAZEM	69,3532
52 d.2.3	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m2		
		69,353	m2	69,353	
				RAZEM	69,353
53 d.2.3	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych blachą ocynkowaną	m2		
		4,50 * 1,0 * 2 + 12,96 * 0,50	m2	15,480	
				RAZEM	15,480
54 d.2.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,96	m	12,960	
				RAZEM	12,960
55 d.2.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
56 d.2.3	KNR 2-02W 0519-04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej. Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm. grubość blachy 0,60 mm	1 m		
		12,96	1 m	12,960	
				RAZEM	12,960
57 d.2.3	KNR 2-02W 0526-0301	Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Rury okrągłe o średnicy 12 cm. grubość blachy 0,60 mm	1 m		
		6	1 m	6,000	
				RAZEM	6,000