

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY DEKARSKIE - KOLEJOWA 6B					
1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 39,60x11,00 435.60	m ² m ²	 435.600	
				RAZEM	435.600
2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej pasy nad- rynnowe 39,60x0,33x2 obróbki kominów /2,40+0, 43x2/+1,45+0,42x2/+1,48x0,43x2/+1,85+0,43x2/ 27+0,42x2/+1,48+0,42x4//+1,20+0,42x4/] x0,30 /1,18+0,42x4/+1, 66.52	m ² m ²	 66.520	
				RAZEM	66.520
3	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego 164	szt szt	 164.000	
				RAZEM	164.000

Specjalista ds. eksploatacji i remontów
Jerzy Domżański
 Upr. bud. nr 58/81/01

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW POWIERZONYCH
PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ ul. KOLEJOWA 6B

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Papa termozgrzewalna | - 515 m ² |
| 2. Płytki klinkierowe czerwone | - 40 m ² |
| 3. Blacha ocynkowana | - 44 sztuki |
| 4. Uchwyt rynny 150 | - 85 sztuk |

Specjalista ds. eksploatacji i remontów

Jerzy Domżański
Upr. bud. nr 54/81/OL